



ZAPYTANIE OFERTOWE

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki zaprasza do składania ofert na wykonanie prac adaptacyjnych budynku po przedszkolu na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Integracyjnego Okręgu Łódzkiego ZHR w miejscowości Józefów gmina Rogów.

Prace obejmują wykonanie następującego zakres robót:

- wymiana instalacji elektrycznej obiektu
- wykonanie nowego poszycia ścian z płyty GKF na przedściance wykonanej z systemowych profili stalowych

Szczegółowy zakres prac obejmuje :

1. wymiana instalacji elektrycznej obiektu:

- wymiana przewodów instalacji elektrycznej – obwody gniazd wtykowych i zasilania urządzeń technologicznych obiektu
- wymiana przewodów instalacji oświetlenia
- wymiana przewodów instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- wymiana przewodów instalacji alarmowej
- wymiana przewodów instalacji monitoringu wizyjnego
- wymiana przewodów instalacji sieci komputerowej wewnętrznej
- wykonanie Głównego Wyłącznika Przeciw Pożarowego budynku
- Dostawa i montaż szafy Rozdzielnic Główniej Budynku

Instalację należy wykonać jako podtylną chroniąc przewody w karbowanych rurach osłonowych niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Główne ciągi instalacji wykonać w korytach ponad sufitem podwieszonym. Instalacje elektryczne wykonać przewodami typ YDY, a w instalacjach ochrony ppoż. przewodami typ HDGs. W instalacji monitoringu wizyjnego i sieci komputerowej zastosować przewody UTP kat 6, w instalacji alarmowej typu YTKSY. Instalacje słaboprądowe układać w odrębnych korytach instalacyjnych od instalacji elektrycznych. Szafę Rozdzielnic Główniej Budynku wykonać jako systemową, wolnostojącą i zlokalizować w holu wejściowym do obiektu. Wszystkie obwody elektryczne i słaboprądowe należy wyprowadzić z RGB.

2. wykonanie nowego poszycia ścian z płyty GKF na przedściance wykonanej z systemowych profili stalowych

- montaż przedścianek z systemowych profili typu U/C 50 np. typu NIDA- około 400 m²
- poszycie wcześniej przygotowanych przedścianek płytą ognioodporną typu GKF 12,5 mm-około 400 m²
- spoinowanie łączy zamontowanych płyt GKF masą gipsową
- montaż warstwy ocieplenia wełną mineralną grubości 15 cm ścian zewnętrznych- około 140 m²
- montaż izolacji akustycznej w ścianach wewnętrznych 12 cm – około 155m²

Wymagania:

- Prace muszą zostać zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi.
- Wykonawca musi posiadać doświadczenie i uprawnienia do realizacji tego typu prac.
- Gwarancja trwałości wykonania. Budżet przewidziany na inwestycję: do 68.000 złotych brutto. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.



Kryteria wyboru oferty:

- cena: 50%
- ocena zastosowanej technologii (w tym jakości materiałów): 30%
- okres gwarancji: 10%
- termin realizacji: 10%

Oferty prosimy składać do dnia 20 listopada 2025 r.

poczta elektroniczną na adres: olod@zhr.pl

Telefon kontaktowy: 600 965 603

Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze oferty w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert!